

湖南天品(长沙)装个家技术服务

《家装施工规范》

(2.0版)

蓝皮书

建设单位(业主) : _____

施工单位 : _____

施工合同 : _____

合同编号 : _____

前言

家庭装修是一个系统工程，前前后后数十个环节，需要多环节相匹配协调，才能够确保落地和最终成品交付，装修业主的权益如何保障？现场的施工品质如何监管？具体标准怎么量化？有没有一套科学规范、且行之有效的监管办法？

而蓝皮书的出台就是为监管而生。在蓝皮书验收规范1.0版本，我们已经对装饰公司施工流程以及26项管理与质量控制标准进行了详细的量化规定。但随着装修主材的升级，产业技术的革新，很多以前的验收方法和内容已不再适用。所以我们又升级了2.0版本。

这本2.0版验收规范是严格依照国家住建部和国家质量监督检验检疫总局共同颁布的现行国标验收规范最新版本 GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》，并结合施工现场实操中遇到的痛点，按流程的先后顺序，重新对参与装修的60多个节点环节都进行详细、清晰的规定，而生成的一套科学管理办法。做到有标准可依，有规章可循。让客户、现场管理者、参与者对全程的操作更加清晰明了。

流程化、标准化、规范化，才是保证施工品质不降标的前提。也是企业可复制和存续的基石。

目 录

- 一：工地服务人员签到表
- 二：从开工到竣工验收整套工序表
- 三：施工进度管理计划表
- 四：客户特殊要求记录
- 五：施工前现场原状交接单
- 六：施工图现场设计交底单
- 七：公司购买主要材料品牌确认单（水电）
- 八：电路隐藏工程验收记录单
- 九：水路隐藏工程验收记录单
- 十：防水蓄水情况记录
- 十一：工程延期单
- 十二：公司购买主要材料品牌确认单（泥工）
- 十三：公司购买主要材料品牌确认单（木工）
- 十四：木工基层结构隐蔽工程验收记录单项
- 十五：木工饰面工程验收记录单项
- 十六：泥工工程验收记录单项
- 十七：公司购买主要材料品牌确认单（涂装）
- 十八：涂装工艺饰面验收记录单项
- 十九：成品柜、门、家具安装质量检测表
- 二十：水电安装质量检测表
- 二十一：工程延期确认单
- 二十二：工程竣工验收表
- 二十三：业主满意度、安全访问表
- 二十四：工程管理日志

工地服务人员签到表

[illegible]

从开工到竣工验收整套工序表

开工日期		年	月	日	到竣工日期		年	月	日
工序号	项目内容								
1	开工当天，现场负责人跟业主一起办好开工手续，确认水和电的开通								
2	开工当天，设计师对现场交底，拆墙和砌墙								
3	3天内做好开工成品保护，做好安全防护								
4	敲墙、拆保温层(拆旧)								
5	砌墙、粉墙、								
6	做好标识、标化、放样。（低位平水线350mm 、一米水平线必做）								
7	做好公司形象标牌、全程工期计划。								
8	水电定位(设计师. 空调. 地暖. 灯具. 洁具. 橱柜. 定制柜等商家现场交底)								
9	电线、水管、材料进场，通知业主验收								
10	水电开槽、打孔、布线、布管								
11	通知业主、监理，水电验收（水管试压、检测、VR拍照）								
12	中央空调、新风、地暖安装。								
13	通知窗户量尺								
14	水电验收通过，业主交清二期款（进下一道工序材料）								
15	防水区域底部找坡处理、做好暗排（仅针对下沉式卫生间）								
16	防水区域墙面提前2小时以上做渗透界面处理								
17	防水材料验收，做好防水间隔24小时后闭水测试（闭水不宜超过48H）通知业主、物业验收								
18	瓦工进场，先做拆除后的墙面修补找平及地面找平								
19	厕所沉箱回填或架空（仅针对下沉式卫生间）、包管								
20	地砖、墙砖业主验收（放在卧室地面找平处）、确认花色和排版及留缝大小								
21	窗户安装								
22	厚贴工艺，瓷砖先做拉毛，叠放待初步结构后（至少间隔一天）方可水泥砂浆铺贴								
23	薄贴工艺，先做墙面渗透界面再规方、冲筋、找平								
24	先铺贴客餐厅瓷砖和厨房墙砖								
25	通知橱柜公司复尺(定制)								
26	铺贴其它区域墙砖								
27	通知房门和厨卫平开门复尺(定制)								

28	做好地砖成品保护
29	窗台大理石安装
30	做厕所专业填缝（铺完瓷砖3天即可填缝），间隔24H后方可下个工序进场施工用水。
31	板材进场验收，业主、设计师、项目经理三方在场木工交底
32	木作吊顶施工(注意顶部暗藏预埋线和型材)
33	泥工、木工完工，通知业主，监理验收
34	通知成品衣柜复尺（定制）
35	泥工、木工验收通过，业主交清三期款（进下一道工序材料）
36	腻子、墙漆材料进场验收
37	做成品保护、天花界面拉毛、墙面界面
38	做接缝及阴阳角校正（打水平仪）
39	底料腻子找平施工
40	安装卧室成品房门，安装定制衣柜
41	腻子修补，精细找平
42	墙面打磨、做抗碱底漆
43	查验、修补及封闭面漆(待自然阴干后再下个环节施工)
44	油漆、墙漆完工通知业主、监理验收
45	安装厨卫铝天花吊顶
46	安装橱柜
47	安装衣柜门，隔断门等
48	安装洁具（和小五金挂件）
49	安装灯具，开关插座
50	全房保洁
51	安装木地板
52	安装家电、家具
53	安装窗帘、挂饰
54	全房安装到位，通知公司内部验收，自检合格后再通知业主、监理进行竣工验收，办好交接手续

备注：
1、本计划在合同施工工期完工；
2、如工期延误，每天罚款参照合同条款，项目经理找不到负责人的由项目经理全部承担；
3、因业主原因造成的工期延误必须有业主签字认可的书面同意，开好延期变更单。

施工进度管理计划表

客户			地址		
设计			工长		
预算			监理		
开工时间			交付期限		
施工项目	计划用时 (天)	第 周	计划日期	实际完成	备注说明
安全防护	1天	第1周	月 日至 月 日		
拆除工程	1-2天	第1周	月 日至 月 日		
新建工程	2-3天	第1周	月 日至 月 日		
标识放线	1-2天	第1周	月 日至 月 日		
水电工程	7-10天	第2-3周	月 日至 月 日		
中央空调 新风地暖	3-7天	第3周	月 日至 月 日		
隐蔽验收	1天	第3周	月 日至 月 日		
地面找平	2-3天	第4周	月 日至 月 日		
回填包管	1-2天	第5周	月 日至 月 日		
防 水	2-3天	第5周	月 日至 月 日		
瓷砖进场	1天	第5周	月 日至 月 日		
镶贴工程	15-20天	第5-8周	月 日至 月 日		
橱柜复尺下单	2-3天	第6周	月 日至 月 日		
瓷砖填缝	2-3天	第6周	月 日至 月 日		
板材进场	1天	第6周	月 日至 月 日		
木作工程	7-10天	第6-7周	月 日至 月 日		
衣柜复尺下单	3-7天	第7周	月 日至 月 日		
房门铝门量尺下 单	1-2天	第7周	月 日至 月 日		
中期验收	1-2天	第7周	月 日至 月 日		

施工项目	计划用时 (天)	第 周	计划日期	实际完成	备注说明
窗台大理石安装	1-2天	第7周	月 日至 月 日		
涂装材料进场	1天	第8周	月 日至 月 日		
腻子施工	20-30天	第8-10周	月 日至 月 日		
衣柜安装	3-5天	第10-12周	月 日至 月 日		
房门安装	1-2天	第11-12周	月 日至 月 日		
修补打磨	3-5天	第12周	月 日至 月 日		
墙漆施工	3-5天	第13周	月 日至 月 日		
开关面板 灯具安装	1-2天	第14周	月 日至 月 日		
橱柜安装	1-2天	第14周	月 日至 月 日		
集成吊顶	1-2天	第14周	月 日至 月 日		
开荒保洁	1-2天	第14周	月 日至 月 日		
地板安装	1-2天	第15周	月 日至 月 日		
洁具安装	1天	第15周	月 日至 月 日		
家电安装	1-2天	第16周	月 日至 月 日		
挂饰软饰安装	1-2天	第16周	月 日至 月 日		
竣工验收	1天	第16周	月 日至 月 日		
备注:自开工始,必须把整个交付周期的进度安排全部计划出来,一式两份,现场负责人一份,另一份交至工程部同期追进。工地实时进度状态如实填写跟进,如有延迟,需备注原因,并责任到相关环节,依公司制度处罚。					
奖励:在限定交付周期内,交付每提前一天奖50块,依次叠加。					
处罚:在限定交付周期内,如有延期,每延迟一天罚款50块,依次叠加。项目经理找不到相关责任环节的,由项目经理全部承担。如责任到相关环节,需填写项目延期单并经客户确认签字方可免去处罚。					

客户特殊要求记录

特殊要求详细内容			
合同方面			
设计方面			
材料方面			
工艺方面			
服务方面			
其他			
说明	所签的装修合同,任何人不得增减内容或涂改,客户有特殊要求时,在不违反合同及公司原则的前提下,详细填入表格,并由当事人签字,最后同客户审核签字确认,任何口头承诺公司一概不予许可。主案设计师在设计交底时首先向工程预算逐项交接清楚。客户在各工地若有特殊要求,如果该项目已实施,则装饰方不承担改造的费用。		
工程监理			
客 户		项目经理	

施工前现场原状交接单

填表按日期:		年 月 日	
装 修 地 址		现场情况(如问题请填写“正常”)	
进门防盗门现状。			
门窗及玻璃有无破损,开房推拉是否灵活。			
厨房下水及地漏是否畅通。			
客卫下水及地漏是否畅通。			
主卫下水及地漏、阳台下水是否畅通。			
中央空调及取暖设施。			
家用电器及原有家具。			
进水管、水表、煤气管、煤气表等情况。			
墙面及顶面是否有基层开裂、空鼓脱层现象。			
地面、横梁及墙面是否有明显的不直、不平整现象。			
原有电视线、网络线、电话线入户、防盗系统,是否到户。			
质检员签字:		客户确认签字: 项目经理验收签字:	
注明:交接完后立即进行原状保护,工程竣工验收时,对照原状交接单检查,若出现损害客户财产情况必须照价赔偿。			
项目经理意见:		可开工 ☐ 不能开工 ☐	
质检员处理意见:		可开工 ☐ 不能开工 ☐	
原装交接签字确认记录			
水 表			
冲洗阀门			
龙 头			
洁 具			
入户门钥匙			
水电充值卡			
门禁系统钥匙			
注明:交接完后立即进行原状保护,工程竣工验收时,对照原状交接单检查,若出现损害客户财产情况必须照价赔偿。			
原装交接签字确认记录			
客 户		特殊说明	
项目经理		特殊说明	
质 检 员		特殊说明	

施工图现场设计交底单

开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日			
注明：拆墙、砌墙交底、水电交底、瓦工交底、木工交底、成品安装交底、油漆交底、设计师必须到工地现场			
交底项目	客户签字及日期	设计师签字及日期	项目经理签字及日期
拆墙、砌墙交底			
全方位水电交底			
泥工交底			
木工交底			
成品安装交底			
油漆交底			
其他交底说明			
注明：进场施工前必须方案交底，施工人员必须严格服从设计方案施工，如遇问题或不明了细节，不得擅自做主，应及时与管理人员通报确认后方可继续施工。			

公司购买主要材料品牌确认单（水电）

填表日期： 年 月 日				
材料名称	品牌	客户验收签字	项目经理签字	备注
注明：保证配送到现场的材料品牌与设计及预算中要求的材料品牌相一致，发现不一致现象，必须立即更换，本次主要确认水电材料。客户若更换品牌，必须由工程书面出具变更单，客户办理预算签字手续，口头承诺一概无效。				
质检员签字		特殊说明		

水电隐蔽工程验收记录单

填表日期： 年 月 日

施工项目及验收要求		验收合格	备注
强电	1、电线品牌和导线截面规格符合预算要求	合格□ 不合格□	
	2、回路设置合理(两房不低于8组,三房不低于10组,四房不低于12组);空气开关负荷配置合理;涉水电器,大功率电器单独设漏保;特大功率电器应直接从总控分组,布线完毕按照回路贴上标签	合格□ 不合格□	
	3、强弱电位置合理,标高符合设计要求(强电离地高度不应低于1600mm)	合格□ 不合格□	
	4、底盒安装前必须湿水,在未验收前不得封槽,封槽不能凸出墙面,并低于墙面 1-2mm,如发现所封线槽高于墙面,必须整改。	合格□ 不合格□	
	5、客厅空调 6 平方电线,卧室空调 4 平方电线,厨房插座全部用 4 平方电线,其它插座用 2.5 平方电线,灯线用 1.5 平方电线。卫生间浴霸预留 7 根 1.5 平方电线	合格□ 不合格□	
	6、配线时相线与零线的颜色应不同;相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。强电线用红色套管,弱电用蓝色套管。	合格□ 不合格□	
	7、厨卫强电线严禁走地面。	合格□ 不合格□	
	8、布线应穿管敷设,不得在住宅顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及饰面板内直敷布线。	合格□ 不合格□	
	9、除同类照明外,不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一个管内。	合格□ 不合格□	
	10、导线应在箱(盒)内连接,导管内不得有接头。穿入配管导线的接头应设在接线盒内接头搭接应牢固绝缘带包缠应均匀紧密。末端预留电线需打卷放入底盒内盖好盖板。多股导线连接应拧紧搪锡或采用压接帽连接,导线与设备、器具的端子连接应牢固紧密、不松动	合格□ 不合格□	
	11、强电单管穿线不宜超3根,弱电单管单线。线径不能超过管截面 40%并标示。线管进底盒用锁扣连接。三通盒出线及灯线末端须套玻纹软管保护,管与管之间须留1公分空(不低于排卡间距),并固定牢固	合格□ 不合格□	
	12、天花原顶灯线须开槽使用黄腊管,与PVC管接头必须用胶布固定好。	合格□ 不合格□	
	13、给水管及线管交叉时必须采用过桥,严禁直接叠加。	合格□ 不合格□	
	14、水电施工完毕,每个房间应保留一个照明,一个插座。锁好所有点位盖板,包括强弱电箱盖板,临时开关及插座,完工场清、拍照传群。	合格□ 不合格□	

弱电	弱电布线时,必须检查开发商原预留是否畅通,门禁可视对讲必须测试通过之后方可下一步,如若发现损坏,须从管道井重新布线,严禁接头	合格□ 不合格□	
给水	1、水管品牌和管径尺寸符合预算要求。	合格□ 不合格□	
	2、给水管道严禁开横槽,卫生间给水管路纵向爬墙上顶,顶部吊卡每米不低于3个,转弯10CM内一个。(开槽视现场情况而定,12CM墙体特殊情况横槽长度不得超过60CM)	合格□ 不合格□	
	3、管道除上墙转角用90度弯外,其余使用顺水大弯,并固定牢固	合格□ 不合格□	
	4、给水管焊接不得有歪焊,过焊,漏焊,错焊	合格□ 不合格□	
	5、给水预留接口位置正确,管口用堵头封闭	合格□ 不合格□	
	6、冷热水管道位置正确,左热右冷,上热下冷,热水不过弯,间距15公分。热水管须套保温棉	合格□ 不合格□	
	7、管道试压不得暴力打压,在8-12公斤即可,持续试压不得低于30分钟,接头无渗漏现象。	合格□ 不合格□	
排水	1、排水布管遵循不堵、不吵、不漏、不臭、就近原则	合格□ 不合格□	
	2、厨房排水去存水弯改用90弯,立管变径50。	合格□ 不合格□	
	3、卫生间主排水应使用顺水弯,干区地漏、不常用排水设备必须设置自补水功能的存水弯(共享集水),台盆排水在现场条件允许时做墙排水。	合格□ 不合格□	
	4、主排污管变径时必须用三通加补芯,严禁直接变径	合格□ 不合格□	
	5、接头无漏粘打胶,排水预留口位置正确	合格□ 不合格□	
	6、排水布管完成后,应设好排水坡度并用管箍支撑固定,管口做好临时封闭。	合格□ 不合格□	

工程量确定	见水表附表	
试压时间：从_____时_____分开始，至_____时_____分结束。		
试压情况：从试验压力_____MP 压力降_____MP，接头无渗水现象。		
注明：给水管道布管完毕后，本工程项目经理尽力向质检部报检，安排质检员进行验收，并签字确认，同时进行水压试验。试压前所有管道必须堵头封闭，确保无泄漏封闭情况。试验压力为1MP，试验时间为0.5小时，0.5小时内压力降小于0.05MP为试验合格。客户签字只对施工过程确认，不承担施工质量责任。隐蔽工程验收合格后，管道才能封闭。排水管施工完毕后必须进行通水试验，保证排水通畅。客户是对施工过程和工程量签字确认。		
水路隐蔽工程签字确认记录		
客户对水路隐蔽工程验收合格，可进行下道工序施工	客 户	
客户对水路隐蔽工程验收合格，可进行下道工序施工	项目经理	
客户对水路隐蔽工程验收合格，可进行下道工序施工	质 检 员	
注明：水电完毕后，本工程项目经理应先自检各隐蔽定位，再请质检员逐项进行隐蔽工程检查，对不合格的项目立即进行整改，项目经理、师傅应接受返工或处罚。一次验收通过且符合以上标准的，公司奖励该工种师傅200元，项目经理100元。		
特别备注：		

防水验收及蓄水情况记录

填表日期：_____年_____月_____日		
蓄 水 试 验 前 检 查	1、确保粉刷层牢固，无脱沙掉粉现象，并提前2小时以上做渗透界面加固强化处理。	合格□ 不合格□
	2、墙面墙根清理干净，水管槽、管口、主排水立管根部封堵加固处理；用1：3水泥砂浆整体找坡，沉箱底层留出暗排最低点，确保找坡层无积水；平层式卫生间和面层防水严禁打二次排水孔。	合格□ 不合格□
	3、防水高度：建议用柔性防水地面上返墙面30cm高，涂刷防水时需做到表面平整、不透底、不起泡、不流淌、不开裂。	合格□ 不合格□
	4、防水施工环境温度控制在35度~5度之间	合格□ 不合格□
	5、卫生间面层防水须贴完门槛石或门口过道瓷砖铺贴后方可做防水。铺贴面立面和门垛侧面也必须同步刷防水	合格□ 不合格□
	6、防水涂料在大面积施工前应先先在阴阳角、管根、地漏、排水口、等部位做附加层，并夹铺增强抗裂材料	合格□ 不合格□
	7、防水涂料应薄涂、多遍施工，前后两遍的涂刷方向应相互垂直，涂层厚度应均匀，不得有漏刷或堆积现象；应在前一遍涂层实干后，再涂刷下一遍涂料。	合格□ 不合格□
	8、待做完防水(至少间隔24h)实干后需做闭水试验，闭水不低于24小时，并到楼下检查确认无渗漏方可进行下一步作业(蓄水试验前同楼下联系)。	合格□ 不合格□
	9、闭水区外立面及门口有无水迹现象。	合格□ 不合格□
参加人员：		
蓄水试验时间：从_____时_____分开始，至_____时_____分结束。		
蓄水试验情况：蓄水深度_____mm 蓄水总时间_____小时。		
特殊情况处理：		
工程量确定：防水施工面积_____平方。		
注：防水施工面积应包括向墙体翘起部分面积。		
说明：防水施工完毕24小时后进行蓄水试验，蓄水深度不小于20mm，蓄水时间为24小时，水面无明显下降为合格。蓄水试验时必须事先与楼下联系，随时到楼下检查，发现漏水情况，立即停止蓄水试验，重新进行防水处理。客户签字只对施工过程确认，不承担质量责任。		
防水蓄水签字确认记录		
防范蓄水试验合格，同意进行下道工序施工。	客 户：	
质量员：	项目经理：	

工程延期单

客户姓名		工程地址			
施工队长		工程主管		延期天数	_____天
合同工期	年 月 日至 月 日			延期	年 月 日
延期 原因					
客户签字		施工队长签字		工程主管签字	
备注：双方签字认可后本协议可生效，合同最终完工日期将以本协议双方商定好的日期为准					

工程延期单

客户姓名		工程地址			
施工队长		工程主管		延期天数	_____天
合同工期	年 月 日至 月 日			延期	年 月 日
延期 原因					
客户签字		施工队长签字		工程主管签字	
备注：双方签字认可后本协议可生效，合同最终完工日期将以本协议双方商定好的日期为准					

公司购买主要材料品牌确认单（泥工）

[illegible]

公司购买主要材料品牌确认单(木工)

填表日期: 年 月 日

[illegible]

16

木工基层结构隐蔽工程验收记录单项

填表日期: 年 月 日

施工项目及验收要求		验收合格	备 注
木作吊顶细节要求	1、板材及龙骨符合预算品牌和质量要求	合格□ 不合格□	
	2、吊顶龙骨按设计标高弹线水平垂直位置安装牢固	合格□ 不合格□	
	3、副龙骨横向间不大于300mm，卡齿龙骨纵向不大于800mm，膨胀螺杆间距不大于800mm，合理分配，吊顶转角处需要加固处理。木龙骨要打膨胀螺丝固定，膨胀螺丝不大于600mm。	合格□ 不合格□	
	4、吊顶罩面板长边应与次龙骨垂直方向安装，同层和不同层均应错缝排列，错开距离应不小于一档次龙骨间距	合格□ 不合格□	
	5、吊杆及龙骨结构不得与重型设备和有振动荷载的设备相连接	合格□ 不合格□	
	6、顶面结构层打孔深度不应大于65mm，且不得损伤结构钢筋、穿透顶板。	合格□ 不合格□	
	7、悬挂式灯位、空调、电视机、窗帘盒顶面等受力木质基层结构必须大芯板或欧松板加固处理。	合格□ 不合格□	
	8、窗帘盒两端与墙面接头处必须踢除粉层入墙。防涂饰表层开裂。	合格□ 不合格□	
	9、空调送回风口、检修口(空调施工方提供开孔尺寸)等龙骨结构，其细部构造、位置应符合设计要求，安装应牢固。风口加长时，纵向立面须做加强连接。	合格□ 不合格□	
	10、面层封板前须拍照回传：预埋件、灯具型材、放线等全部确认OK方可封板	合格□ 不合格□	
	11、双层石膏板须用乳胶粘接并错缝排列，石膏板接缝处必须预留3-5毫米伸缩缝，吊顶转角石膏板必须7字型转角处理，同平面石膏板与墙面搭接须在3公分以上。不得出现石膏板下挂！	合格□ 不合格□	
	12、石膏板吊顶遇与梁相平时，必须包梁底拉通。	合格□ 不合格□	
	13、纸面石膏板螺钉与板边距离：原边为10~15mm，切割边为15~20mm；水泥板螺钉与板边距离为8~15mm。板周边钉距为150~170mm，板中钉距不得大于200mm，螺钉头须低于板面0.2mm。	合格□ 不合格□	
	14、吊顶基层表面平整，平整度≤3mm。如有曲线造型，须顺滑流畅	合格□ 不合格□	

17

15、所有门洞、窗口、反梁、柜与墙交接处须测量是否垂平度与宽窄是否一致，做到垂二平三（垂直度2mm，平整度3mm）校正处理；所有门洞必打辅助门套。	合格□ 不合格□	
16、天花施工结束后应将筒灯孔开好、工完场清，并做好保护	合格□ 不合格□	

施工项目及验收要求		验收合格	备注
现场制作柜子	1、所有材料品牌，规格，颜色符合预算要求	合格□ 不合格□	
	2、柜体层板用二合一组装；侧立板加固时，须先刷乳胶再用纹钉固定，纹钉位置须隐藏在层板内不得外露；层板和侧立板接口须平整无突出；板材有需用枪钉连接固定时，不得出现有飘钉外露；	合格□ 不合格□	
	3、柜体竖板卡向处，模板卡口向内。柜体对角线长度不大于3毫米，水平误差不大于2毫米，垂直、平直度误差应小于2毫米，且需顶板压竖板。	合格□ 不合格□	
	4、所有外露面必须封边处理，不得有爆边现象。	合格□ 不合格□	
	5、一门到顶柜门时，上端部位须加多一个铰链。	合格□ 不合格□	
	6、柜门、抽屉开启灵活滑动畅顺，伸缩缝大小一致，柜门与柜门之间的缝隙为2—3mm	合格□ 不合格□	
	7、悬空式台柜须做加固处理	合格□ 不合格□	
基层打底及成品饰面安装	1、遇门套基层打底，须用圆钉或者膨胀螺丝与墙体固定，不得用钢排钉，下口离地面1-2cm。垂直度方正度<2mm，基层板要全部铺满大芯板或欧松板。基层厚度超过30mm的侧面必须贴石膏板	合格□ 不合格□	
	2、门套侧面与贴墙板基层加饰面板后符合踢脚线厚度要求	合格□ 不合格□	
	3、房门安装时必须留缝：门扇与地面缝隙为8mm，侧面门套与地面为3mm，安装完成后及时打防霉密封处理	合格□ 不合格□	
	4、所有涂饰墙漆的位置必须用石膏板饰面，不允许直接在木材上刮涂腻子、墙漆、石膏板饰面时采取大面压小面的原则。（底板压侧面）	合格□ 不合格□	
	5、贴面板刷白乳交粘贴饱满，使用纹钉固定	合格□ 不合格□	
	6、饰面板上的灯具、喷淋头、烟感器、风口、检修口等设备设施的位置应合理、美观，与饰面板交接处应严密 吊顶与墙面、窗帘盒的交接应符合设计要求	合格□ 不合格□	
	7、其他饰面、柜体应尽量避免与墙体平接。当造型饰面与原墙墙体相平时，以墙体最高点为准，饰面须盖过墙体接缝 3CM，并高出墙面 3mm。	合格□ 不合格□	
注明：饰面施工完毕后，本工程项目经理应请质检员逐项进行隐蔽工程检查，对不合格的项目立即进行整改，项目经理、师傅应接受返工或处罚。一次验收通过且符合以上标准的，公司奖励该工种师傅200元. 项目经理100元。其他要求备注：			
饰面工程签字确认记录			
木作环节验收合格，同意进行下道工序施工			客 户
木作环节验收合格，同意进行下道工序施工			项目经理
木作环节验收合格，同意进行下道工序施工			质 检 员

瓦工工程验收记录单项

填表日期： 年 月 日

需要进行检查的项目明细		验收合格	备注
基层处理 注意事项	1、砌墙前须对旧墙体接头处凿除、打毛、拉筋处理，粉刷前，原墙粉层接头四周至少各切割10CM宽以上，并带钢网粉整，抹灰粉刷完成面垂直度和水平度误差不大于1.5CM。	合格□ 不合格□	
	2、新建轻质墙体时，底部应先用红砖若水泥砖砌20CM打底，中间有需挂重物的地方用红砖若水泥砖加固，粉刷须满带钢网。	合格□ 不合格□	
	3、粉刷找平抹灰时应薄批多遍原则，单次粉刷厚度不超过2CM。遇混凝土现浇须界面拉毛结构后方可粉刷。	合格□ 不合格□	
	4、铺贴基层必须结实、平整、清洁、对墙面渗透界面加固，现浇墙体及其它光滑的基层进行界面处理后拉毛，方可进行下道工序。	合格□ 不合格□	
	5、厨房烟道须界面处理，再用钢网粉刷加固后，方可贴砖；并满贴到顶（烟道止逆阀须安装在瓷砖面），分体灶开直径为180mm方孔。烟机橱柜安装前烟道必须做填缝，并阴角、阳角做柔性密封胶加固处理。	合格□ 不合格□	
	6、所有贴砖区域包下水管处，贴砖前必须带钢网加固、防裂	合格□ 不合格□	
	7、地面找平前必须冲筋，水泥砂浆找平配比控制在1：3至1：4之间，严格控制水灰比，采用半干砂浆找平。平整度误差应在3mm以内。面层应平整、洁净、接槎平整、表面压光，细裂纹允许少量轻微，但不得严重起沙和脱层。	合格□ 不合格□	
厚贴法	1、墙面贴墙砖前须渗透界面，泡水墙砖直接水泥砂浆铺贴；全瓷砖背面须至少提前一天做拉毛，再用水泥浆铺贴；防水层必须提前一天拉毛后方可铺贴。	合格□ 不合格□	
	2、拉毛时严格控制配比：拉毛乳液、山沙、水泥三者配比为1：1：1.1，初次搅拌后须静置5分钟待熟化后再二次搅拌方可使用。严禁在水泥沙中添加瓷砖胶或砂浆胶等其它非标材料成份。严禁在水泥沙浆中添加瓷砖胶或砂浆胶等其它非标材料成份。	合格□ 不合格□	
	3、铺贴浆层厚度须控制在2CM内，若误差过大须提前找平后方可铺贴	合格□ 不合格□	
	1、瓷砖胶搅拌时严格按外包装兑水比例添加，初次搅拌后静置3-5分钟待熟化后再进行二次搅拌方可使用。严禁混合水泥等其它任何材料。	合格□ 不合格□	
薄贴法	2、墙面做渗透处理后规方冲筋，找平时墙面误差须控制在3mm以内。	合格□ 不合格□	
	3、打浆手法采用双浆法：瓷砖反面薄刮1-2mm无须拉槽，在墙面或地面基层拉槽，浆层控制在3-8mm内，不得过厚。	合格□ 不合格□	

铺贴细节要求	1、铺贴前须检查瓷砖反面脱膜剂、脱膜粉是否严重，检测平整度及外观是否合格并确认花色OK后，方可铺贴。	合格□ 不合格□	
	2、施工前须确认铺贴施工图、设计说明和纹理方向。无论墙地砖须规避小条：铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排在次要部位或阴角处。墙面不宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。	合格□ 不合格□	
	3、瓷砖铺贴整体平整度做到垂2平3，（垂直误差≤2mm，水平误差≤3mm），相邻两块瓷砖接缝应顺平，不得有明显高低不平。空鼓率不得超过单片瓷砖5%。	合格□ 不合格□	
	4、铺贴必须留缝，无水区域缝宽不低于2mm。厕所有水区域强制要求留缝不低于2.5mm，且见缝留缝。特别是墙面内阴角转角、外阳角转角、淋浴区大理石转角、瓷砖与地漏接口处，也必须同步留缝不低于2.5mm。对缝须大小均匀，不得错缝。	合格□ 不合格□	
	5、铺贴时须检查每片砖表面，如有缺角、崩边不得用于可见外露。阳角碰角不得有锯齿边、爆角。裁切外露边须顺直、不得有毛刺感。	合格□ 不合格□	
	6、铺贴时遇排水管口时，严禁吊空、错位。蹲便器给水管安装时进水口位置须居中且用湿水泥砂浆偎实，以免返水溅水。禁止在排水管上打二次排水口！	合格□ 不合格□	
	7、有水区域地面贴砖必须放坡，坡度比控制在0.5%-1%，门口下沉落差不低于1.5cm。蹲便器、地漏的安装应平正、牢固，并应低于排水表面，排水通畅、不积水。	合格□ 不合格□	
	8、花洒、马桶、面盆、热水器等出水口应高出瓷砖完成面1mm为最佳（内嵌不得大于5mm，防止暗渗，不易发现），马桶排污管口切割必须高于地面5mm。	合格□ 不合格□	
	9、橱房橱柜区域、台盆区域阴阳角须方正90度，误差不得超过3mm，淋浴房隔断门铝门位置必须绝对垂直，误差不得超2mm	合格□ 不合格□	
	10、瓷砖开孔须用专业开孔器开圆孔，严禁开方孔。底盒处开孔应居中方正。在七字转角处裁切时应先用专业开孔器开圆孔卸力，以防暗伤断板。	合格□ 不合格□	
	11、铺贴完应及时清理砖缝残留水泥浆（瓷砖胶）在使用找平器时，如遇钢钉找平器，逆向旋转一圈儿刮掉底下的胶泥。再顺时针锁紧，防止满浆结构后钢钉不易取掉，造成瓷砖崩瓷。	合格□ 不合格□	
	12、厕所贴完砖空3天及时填缝。在未填缝之前严禁用水。做到防排结合。	合格□ 不合格□	
	13、填完缝后及时做外阳角保护（贴阳角护条），并标示水电走向	合格□ 不合格□	
注明：此细节工艺检查主要针对瓦工的砌筑、找平、铺砖环节，由质检员检查工艺，检查中不合格的项目必须立即安排整改，项目经理、师傅应接受返工或处罚。一次验收通过且符合以上标准的，公司奖励该工种师傅200元。项目经理100元。			
其他要求备注：			
瓦工镶贴工程签字确认记录			
瓦工环节验收合格，同意进行下道工序施工			客 户
瓦工环节验收合格，同意进行下道工序施工			项目经理
瓦工环节验收合格，同意进行下道工序施工			质 检 员

公司购买主要材料品牌确认单(涂装)

填表日期: 年 月 日

[illegible]

涂装工艺饰面验收记录单项

填表日期: 年 月 日

需要行检查的项目明细	检查结果
1、乳胶漆材料必须符合设计需求, 预算需求	合格 ☐ 不合格 ☐
2、冬、春季节涂饰施工, 室内温度不得低于5℃, 否则严禁施工	合格 ☐ 不合格 ☐
3、涂装施工前先做好柜边, 窗边, 门边的分色纸保护, 以避免由涂料造成的污染, 并在施工完成后及时清除。	合格 ☐ 不合格 ☐
4、涂刮基面须提前一天做界面处理: 天花原顶及现浇铝模墙体做石英砂拉毛处理, 水泥粉刷层及石膏找平层做渗透界面强化, 以增强附着防止脱皮。	合格 ☐ 不合格 ☐
5、批腻子墙面水管、电线开槽处用粉刷石膏填平并挂网; 原墙体和石膏板接缝处(或石膏板与石膏板接缝处), 先用专用接缝材料处理, 再带自粘网格布批刮嵌缝石膏找平。	合格 ☐ 不合格 ☐
6、腻子批刮应遵循薄批多遍原则, 每遍干透才能进行下一道工序; 底层完全找平后方可批刮面料, 找平应用找平砂浆或粗找平石膏(底料腻子), 面料腻子不得用来找平。	合格 ☐ 不合格 ☐
7、门边、窗边、衣柜边、踢脚线处需保持水平误差不大于3mm, 其它墙面顺平工艺, 2米靠尺内不大于3mm, 整面墙体误差不大于1cm, 表面无明显波浪纹或凹凸面。(若有规方冲筋找平预算项目要求, 须控制在垂直误差 $\leq 2\text{mm}$, 水平误差 $\leq 3\text{mm}$)	合格 ☐ 不合格 ☐
8、腻子找磨时须用强光照明, 打磨平整、均匀, 不应存在灰层漏底、色斑、杂质等缺陷; 允许少量砂眼、砂纸印痕, 打磨完成后现场粉尘清理打扫干净垃圾装袋清至小区物业指定地点。	合格 ☐ 不合格 ☐
9、乳胶漆兑水量应符合厂家产品说明要求, 常规情况兑水比例为(体积比)不得超过10%, 厂家有特殊要求除外。	合格 ☐ 不合格 ☐
10、墙漆为一底两面, 封闭底漆与罩面漆施工节点须分开, 底漆完成干透后必须再次认真检查细节, 修补打磨平整, 清理洁净方可面漆施工。	合格 ☐ 不合格 ☐
11、墙漆施工滚涂法: 将蘸取漆液的毛辊先按W方式运动将涂料大致涂在基层上, 然后用不蘸取漆液的毛辊紧贴基层上下、左右来回滚动, 使漆液在基层上均匀展开, 最后用蘸取漆液的毛辊按一定方向满滚一遍。阴角及上下口宜采用排笔刷涂找齐。	合格 ☐ 不合格 ☐
12、墙漆施工刷涂法: 宜按先左后右、先上后下、先难后易、先边后面的顺序进行。	合格 ☐ 不合格 ☐
13、墙漆施工喷涂法: 喷枪压力宜控制在0.4-0.8MPa范围内。喷涂时喷枪与墙面应保持垂直, 距离宜在500mm左右, 匀速平行移动。两行重叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3。	合格 ☐ 不合格 ☐

14、墙漆施工完成效果应均匀，不得有流坠、泛碱、透底。若有调色分层，需用弱粘性分色纸分界，分界应顺直。乳胶漆施工完成后及时揭掉分色纸。作业前，成品门柜、窗户、地板等须做好保护。		合格 ☐ 不合格 ☐	
15、墙漆调色须计算好面积后一次调够用量并应略有余量，以免二次调色造成色差；因施工需要而调配好的乳胶漆如果未使用完，禁止重新倒入未加水调配的原装桶里，已开过桶的应全部做好标记标注。		合格 ☐ 不合格 ☐	
16、墙漆施工完成后，应关闭门窗待自然阴干，不能风干，风干后期易开裂。		合格 ☐ 不合格 ☐	
17、以上每道工序，在下一道工序覆盖上一道工序之前，必须拍照传群。既是对细节的把关，也为不负业主的信任。撤场要收拾整洁、干净，剩余材料要堆放整齐，并及时清场。		合格 ☐ 不合格 ☐	
注明：油漆施工中工程经理应随时进行检查，保护工作应根据工艺要求重复进行。客户签字只对施工过程确认，不承担施工质量责任。			
注明：本次工艺检查主要针对油工的涂装环节，由质检员检查工艺，检查中不合格的项目必须立即安排整改，项目经理、师傅应接受返工或处罚。一次验收通过且符合以上标准的，公司奖励该工种师傅200元，项目经理100元。			
其他要求备注：			
油漆施工前检查签字确认记录			
客 户		特殊说明	
项目经理		特殊说明	
质 检 员		特殊说明	

成品家具安装质量检测表

安装负责人		电话		
检测项目			检查结果	
1、柜体表面干净、不得有划痕、锤印；			合格 ☐	不合格 ☐
2、柜体安装牢固严密，边与墙缝基本一致，收口现场处理；			合格 ☐	不合格 ☐
3、平开门的门缝不能大于3mm， 所有的缝隙必须保证一致；			合格 ☐	不合格 ☐
4、柜体侧面、正面的垂直度偏差2mm以内；			合格 ☐	不合格 ☐
5、抽屉开关必须灵活，面板比柜体低1-2mm并一致；			合格 ☐	不合格 ☐
6、门页开关灵活，关闭严密，表面平整；			合格 ☐	不合格 ☐
7、整个柜子的前边在一条线上；			合格 ☐	不合格 ☐
8、整个柜子的外观颜色一致，并在图纸所标颜色一致；			合格 ☐	不合格 ☐
9、柜体板间连接牢固、无缝隙；			合格 ☐	不合格 ☐
客户签字			质检员签字	

橱柜安装质量检测表

安装负责人		电话		
检测项目		检查结果		
1、柜门缝隙均匀且不超过3mm，无油漆流挂、色差、损坏；		合格□	不合格□	
2、台面接驳口无明显接口印，台面下加固处理，且必须通长加固；		合格□	不合格□	
3、台面表面和开孔处刨面光滑平整，平整度小于等于0.5mm；		合格□	不合格□	
4、包管板与台面的接口处必须是包管板在台面挡水边的里边；		合格□	不合格□	
5、柜体连接用二合一配件螺丝固定，柜体开口处有防潮处理；		合格□	不合格□	
6、玻璃胶处理须美观均匀，且无灰尘；		合格□	不合格□	
7、所有螺丝必须安装到位，且紧固，无偏斜，是否为不锈钢螺丝；		合格□	不合格□	
8、同一铰链上螺丝无色差，且所有外露自攻螺丝有装饰盖；		合格□	不合格□	
9、所有五金配件需开启灵活，且无损伤；		合格□	不合格□	
10、拉手铰链安装坚固，柜门反面无崩边；		合格□	不合格□	
11、水盆接口及下水无渗漏；		合格□	不合格□	
12、吊柜安装牢固，垂直度2mm内，柜底水平；		合格□	不合格□	
13、整体卫生干净，无明显积灰；		合格□	不合格□	
14、安装完后，必须向客户介绍产品使用方法。		合格□	不合格□	
客户签字		质检员签字		

工程延期确认单

工程地址：_____

客户姓名：_____联系电话：_____项目经理：_____

施工起止时间：_____延期时间：_____天

①主材延期品牌：_____主材延期时间：_____天

②主材延期品牌：_____主材延期时间：_____天

项目经理情况说明：_____

主材商情况说明：_____

客户签字：_____

主材商签字：_____

项目经理签字：_____工程监理签字：_____

工程对接人员签字：_____工程部总经理签字：_____

附表1：发函单

附表2：量尺函（附安装时间）

注明：1 -非定制类主材，如遇缺货，补货等特殊情况，自接函之日起3日内告知，不算做延期，超过3日，则可计算延期。

2-所有材料延期，必须有公司发函单确认的延期单方可生效计算。

工地竣工验收表

填表日期： 年 月 日

业 主		地址		项目经理		电话	
设计师		预算员		客服经理		质检员	备注
木 工	柜门、房门、窗平整○ 无变形○ 边缝均匀○ 五金安装牢固、使用灵活○ 不挂碰○						
	吊顶、墙面造型平整牢固○ 扣板吊顶平整○ 缝隙均匀○ 收口平齐○						
	玻璃安装、安全○ 牢固○ 开胶均匀○						
泥 工	墙、地砖平整○ 勾缝饱满○ 粘贴无空鼓○ 无缺棱掉角○						
	无裂缝○ 压向正确○						
	卫生间、阳台地砖地漏在最低处，地面无积水○						
	洗手间、卫生间、厨房地面及房间、走廊地面高差保证在10mm以上○						
水 电	地漏、下水道排水顺畅，无阻塞○ 水龙头左热右冷○						
	开关、插座同一房间应保证在同高度上下3公分以内○						
	灯具重量大于3KG要加膨胀螺丝加固○ 灯具安装水平、端正、平直○						
涂 料	墙 漆	阴阳角顺直○ 平整○ 无砂眼○ 流挂○ 分色清晰○ 无划痕○ 无毛刺○					
	油 漆	不透底○ 无流挂○ 无皱皮○ 无划痕○					
洁 具	安装牢固○ 平整○ 美观○ 同时下水管连接通畅无阻塞○						
木地板	地板无缺棱掉角○ 平整○ 无划痕○						
是否一次性通过验收		是○ 否○					
参加验收人员签名		业 主		工程经理			
验收日期		年 月 日					
未通过验收整改项目							
整改完成需业签字认可							
注：此表由工程部经理以上公司管理层人填写；交项目经理整改后、业主签字认可生效后，需将此表放置于档案袋中，档案袋中若此表无业主签字认可，均不得进行结算。							

业主满意度、安全访问表

客户姓名				地址			电话		
参加人员	项目	满意度			很满意	满意	基本满意	不满意	备注
设计师	效果								
	服务								
预算师	造价								
	服务								
质检员	质量								
	服务								
项目经量	木 工	质量							
	镶贴工	质量							
	涂裱工	质量							
	水电工	质量							
橱柜	服务								
	质量								
成品家具	服务								
	质量								
成品门	服务								
	质量								
衣柜、推拉门、合金门等移门系列	服务								
	质量								
地砖	服务								
	质量								
墙砖	服务								
	质量								
木地板	服务								
	质量								
洁具	服务								
	质量								

工程管理日志

年 月 日 星期 天气情况

上次工地检查情况的复检	质检员签字:		
本次工程检查情况			
工地标识			
现场卫生			
工艺质量			
与客户联系情况			客户满意度
本次验收需要整改的项目		整改完成时间	项目经理签字
主材情况说明			
本次工地安排记录			
工地变更项目记录	业主签字: 项目经理签字: 质检员签字:		
	日期:		
要求: 1、工程管理人员每次上工地必须对现场、工艺、进度进行监督拍照; 2、工程管理人员每次上工地必须和客户取得联系,汇报工地进度,了解客户满意度。			

开关面板、五金	质量					
	服务					
灯具	质量					
	服务					
工期						
材料质量						
业主意见						
	业主签名: 日期:					

安全警示:

为保证您入住后没有安全隐患,请您在验收之时与项目经理一起检查如下项目:

一、公司规定重量在3KG上的吊灯,安装时必须打膨胀螺丝,请您确认

1、您家有无3KG以上的吊灯

有☐无☐业主签名:

2、如果有3KG以上吊灯,安装时是否有打膨胀螺丝。

有☐无☐业主签名:

二、您家的墙面或顶部如果安装了大面积玻璃或大理石等,请您务必要求项目经理说明安装方法,以确保安全。

客户签名:

项目经理签名: 质检员签名:

验收负责人签名: